

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0105-05 +kalk. własna	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) z wywozem i utylizacją (po stronie Wykonawcy)	szt.		
		10	szt.	10.000	
2	KNR-W 2-01 0217-14	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	RAZEM	10.000
		150	m ³	150.000	
3	KNR 2-11 0415-01 analogia	Wykonanie okładziny kamiennej na sucho z kamienia łamanego licowanego o grubości 0,30 m pojedynczą warstwą jak Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na sucho z kamienia łamanego	m ³	RAZEM	150.000
		90	m ³	90.000	
4	KNR-W 2-01 0503-02 analogia	Wykonanie zasypki powierzchni skarpy ponad ubezpieczeniem jak Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV	m ³	RAZEM	90.000
		60	m ³	60.000	
5	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³	RAZEM	60.000
		90	m ³	90.000	
6	KNR-W 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	RAZEM	90.000
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000

mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacik
 upr. w specj. wodno-melioracyjnej
 nr upr. UAN. V-7342/3/151/94
 upr. w specj. konstr-inżynierskiej
 w zakresie budowli hydrotecznych
 nt upr. UAN. V-7342/3/150/94

Dom