
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu R-96 na długości 80 mb
ADRES INWESTYCJI : Ludwikowice Kłodzkie, gmina Nowa Ruda
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA : 57-400 Nowa Ruda ul. Niepodległości 1

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Konserwacja rowu R-96 na długości 80 mb, dz. nr 211 obręb Ludwikowice Kłodzkie				
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
3	KNR-W 2-	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	01 0109-05	0.024	ha	0.024	
				RAZEM	0.024
4	KNR-W 2-	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	01 0103-02	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNR-W 2-	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	01 0103-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	01 0105-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7		Sfrezowanie pni o śr. 60 cm po ściętych drzewach w skarpie rowu	szt.		
d.1	+kalk. własna	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1	01 0110-01	4.3	mp	4.300	
				RAZEM	4.300
9	KNR-W 2-	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km i ich utylizacja (po stronie Wyko-	mp		
d.1	01 0110-03	nawcy)	mp	11.530	
		11.53		RAZEM	11.530
10	KNR-W 2-	Wywożenie karpiny po ściętych drzewach i wykarczowanych zakrzacz-	mp		
d.1	01 0110-02	niach na odległość do 2 km i ich utylizacja (po stronie Wykonawcy)	mp	2.800	
	+kalk. własna	2.8		RAZEM	2.800
11	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. do 30 cm	m ³		
d.1	0203-01	na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³	3.200	
		3.2		RAZEM	3.200
12	KNR-W 2-	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek	m ³		
d.1	01 0217-14	wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie	m ³	150.000	
		kat.III		RAZEM	150.000
		150			
13	KNR-W 2-	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp -	m ³		
d.1	01 0307-03	grunt kat. IV	m ³	12.000	
		12		RAZEM	12.000
14	KNR-W 2-	Zasypanie wyrw w skarpach, zamurza oraz uformowanie skarp i grobli	m ³		
d.1	01 0503-02	wzdłuż koryta jak Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli	m ³	100.000	
	analogia	wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV		RAZEM	100.000
		100			
15	KNR-W 2-	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1	m ³		
d.1	01 0410-01	m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³	50.000	
		50		RAZEM	50.000
16	KNR-W 2-	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m ³		
d.1	02 0201-01	10.8	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-11	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m ³		
d.1	0415-03	17.4	m ³	17.400	
				RAZEM	17.400
18		Drenaż muru z rurek fi 7,5	m		
d.1	kałk. własna	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-11	Spoinowanie murów kamiennych	m ²		
d.1	0412-05	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²		
d.1	0404-01	16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR-W 2-	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 1.3 m - podbudowa pod bruk	m ³		
d.1	02 0201-03	1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
22	KNR 2-11	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach płaskich . Grub.bruku 15 cm	m ²		
d.1	0405-01	15.8	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
23	KNR 2-11	Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.1	0412-01	15.8	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
24	KNR 2-11	Budowlę o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - gurt betonowy	m ³		
d.1	0208-01	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
25	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m (kamień z odzysku)	m ³		
d.1	0401-11	2.6	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
26	KNR-W 2-	Grodze ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask	m ³		
d.1	01 0413-01	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm z dwukrotnym przełożeniem. Odzysk 66% rur	m		
d.1	18 0408-07	Krotność = 2	m	8.000	
		8		RAZEM	8.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Konserwacja rowu R-96 na długości 80 mb, dz. nr 211 obręb Ludwikowice Kłodzkie					
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		m ²	480	0.00	0.00
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m		m ²	480	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia		ha	0.024	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)		szt.	17	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)		szt.	3	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)		szt.	10	0.00	0.00
7 d.1	+kalk. własna	Sfrezowanie pni o śr. 60 cm po ściętych drzewach w skarpie rowu		szt.	3	0.00	0.00
8 d.1	KNR-W 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km		mp	4.3	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km i ich utylizacja (po stronie Wykonawcy)		mp	11.53	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 2-01 0110-02 +kalk. własna	Wywożenie karpiny po ściętych drzewach i wykarczowanych zakrzaczach na odległość do 2 km i ich utylizacja (po stronie Wykonawcy)		mp	2.8	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-04 0203-01	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu		m ³	3.2	0.00	0.00
12 d.1	KNR-W 2-01 0217-14	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III		m ³	150	0.00	0.00
13 d.1	KNR-W 2-01 0307-03	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. IV		m ³	12	0.00	0.00
14 d.1	KNR-W 2-01 0503-02 analogia	Zasypanie wyrw w skarpach, zamurza oraz uformowanie skarp i grobli wzdłuż koryta jak Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV		m ³	100	0.00	0.00
15 d.1	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV		m ³	50	0.00	0.00
16 d.1	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m		m ³	10.8	0.00	0.00
17 d.1	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego		m ³	17.4	0.00	0.00
18 d.1	kalk. własna	Drenaż muru z rurek fi 7,5		m	12	0.00	0.00
19 d.1	KNR 2-11 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych		m ²	45	0.00	0.00
20 d.1	KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm		m ²	16	0.00	0.00
21 d.1	KNR-W 2-02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 1.3 m - podbudowa pod bruk		m ³	1.6	0.00	0.00
22 d.1	KNR 2-11 0405-01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach płaskich . Grub.bruku 15 cm		m ²	15.8	0.00	0.00
23 d.1	KNR 2-11 0412-01	Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 15 cm		m ²	15.8	0.00	0.00
24 d.1	KNR 2-11 0208-01	Budowle o obj. do 1.0 m ³ elementy betonowe - gurt betonowy		m ³	0.8	0.00	0.00
25 d.1	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzoгу z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m (kamień z odzysku)		m ³	2.6	0.00	0.00
26 d.1	KNR-W 2-01 0413-01	Grodze ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask		m ³	1	0.00	0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27 d.1	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm z dwukrotnym przełożeniem. Odzysk 66% rur Krotność = 2		m	8	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Konservacja rowu R-96 na długości 80 mb, dz. nr 211 obręb Ludwikowice Kłodzkie

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł